


Kartographische Erzeugnisse

Topographische Karten, Übersichtskarten, Wanderkarten,
thematische und historische Karten









Inhaltsverzeichnis

Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem (ATKIS®)	6
Topographische Karten Maßstabsreihe der Topographischen Landeskartenwerke	8
Geodätische Grundlagen Kartenblattbezeichnung	11
Ausgaben der topographischen Karten	12
Datenabgabe	13
Open Data, Online-Service und Vertrieb	15
Topographische Karte 1:10 000 (basemap.de P10 TK10)	16
Topographische Karte 1: 10 000 (DTK10 TK10)	17
Topographische Karte 1:25 000 (DTK25 TK25)	18
Topographische Karte 1:50 000 (DTK50 TK50)	19
Topographische Karte 1:100 000 (DTK100 TK100)	20
Blattübersichten der topographischen Karten	21
Historische Karten	26
Übersichtskarten 1:250 000 und 1:600 000	28
Thematische Übersichtskarten 1:250 000 und 1:125 000	30
Wanderkarten 1:50 000	32
Rennsteig Wanderkarte 1:50 000	33
Kontakt	35






Karten machen die Welt und ihre Ereignisse anschaulicher. Sie begegnen uns täglich in vielen Bereichen: im Navigationsgerät, im Internet, in der Presse, im Fernsehen (nicht nur in der Wetterkarte), in der Schule oder beim Wandern in der Freizeit.

◀ **Aktuelle Karten** liefern jede Menge Informationen und unterstützen bei vielfältigen Aufgaben. **Historische Karten** ▶ vermitteln einen Blick in die Vergangenheit und faszinieren mit ihrer Handwerkskunst und Schönheit.

Das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation (TLBG) bietet eine Vielzahl von Karten an, von aktuellen **topographischen Karten** und **Übersichts- und Verwaltungskarten** über Karten mit **Rad- und Wanderwegen** sowie wissenswerten Informationen für die Freizeit bis hin zu einem großen Angebot an **historischen Karten**.

◀ basemap.de TK10 4627-NO Leinefelde



▲ Feldoriginal Erfurt (1853). Staatsbibliothek zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz; Skalierung 15%.

Amtliches Topographisch- Kartographisches Informationssystem

ATKIS®

Das Amtliche Topographisch-Kartographische Informationssystem beschreibt die Erdoberfläche in Deutschland nach einheitlichen Gesichtspunkten. Es beinhaltet alle topographischen Informationen in verschiedenen Ausprägungen:

Die **Digitalen Orthophotos (DOP)** stellen das Land in entzerrten Luftbildern dar.

Die **Digitalen Geländemodelle (DGM)** liefern das Relief der Erdoberfläche durch Punktraster.

Die **Digitalen Landschaftsmodelle (DLM)** beschreiben die Landschaft in Form von Objekten und Attributen.

Die **Digitalen Topographischen Karten (DTK)** bilden die Landschaft in verschiedenen Maßstäben kartographisch ab.



DOP ▶ Digitales Orthophoto




DGM ▼ Digitales Geländemodell



Das **Digitale Basis-Landschaftsmodell**, kurz **Basis-DLM**, bildet die Grundlage für die topographischen Inhalte der Karten in allen Maßstäben. Die Daten des Basis-DLM werden in einem zweijährigen Zyklus für ganz Thüringen aktualisiert. Besonders wichtige Inhalte werden in wesentlich kürzeren Abständen von drei, sechs oder zwölf Monaten fortgeführt (Spitzenaktualität). Dazu gehören unter anderem wesentliche Angaben zum Verkehr, Flughäfen, Verwaltungseinheiten, Masten und Windrädern.

Somit werden auch die Digitalen Topographischen Karten sowie die Präsentationsausgaben auf Grundlage der aktuellsten Daten erstellt.



Topographische Karten

In Thüringen ist das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation für die Herstellung der amtlichen topographischen Karten zuständig. Die Karten liegen für das gesamte Landesgebiet in verschiedenen Maßstäben flächendeckend vor und werden regelmäßig aktualisiert.

Die topographischen Karten bieten durch ihre exakte und detaillierte Darstellung der Erdoberfläche in Lage und Höhe ein breites Anwendungsspektrum im öffentlichen und privaten Bereich. Informationsgehalt, Zuverlässigkeit und geodätische Genauigkeit machen sie zum wertvollen Hilfsmittel für wissenschaftliche und planungstechnische Aufgaben.

In den topographischen Karten werden Siedlungen, Verkehrswege, Gewässer, Relief, Vegetation, Anlagen zur Ver- und Entsorgung, Grenzen sowie Gebäude und geographische Bezeichnungen dargestellt. Die topographischen Karten werden aus den aktuellen Daten des Basis-DLM sowie dem Gebäudebestand aus ALKIS® (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) und den Höhendaten aus dem Digitalen Geländemodell abgeleitet.

Maßstabsreihe der Topographischen Landeskartenwerke



Um verschiedenen Nutzeranforderungen gerecht zu werden, werden die Karten in

folgenden Maßstäben erstellt und angeboten: **1:10 000**, **1:25 000**, **1:50 000** und **1:100 000**.




1:10 000

▲ 4530-NO



1:25 000

▲ 4530



So zeigen zum Beispiel vier Kartenblätter der DTK25/TK25 denselben Landschaftsausschnitt wie ein Kartenblatt der DTK50/TK50. ►

1:25 000

1:50 000



▲ L 4530

1:50 000

0 500 m 1 km 1,5 km 2 km




▲ C 4730

1:100 000

0 1 2 3 4 km

Je kleiner der Maßstab wird, desto mehr Details des Inhalts müssen vereinfacht werden. Man spricht hierbei von der »Generalisierung«. Trotz abnehmender Detailtreue und zunehmendem Übersichtscharakter bleiben eine hohe Informationsdichte und Lesbarkeit erhalten.

Hinweis: Die kleinmaßstäbigen topographischen Übersichtskarten 1:200 000 bis 1:1 000 000 werden durch das Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) bearbeitet. ► www.bkg.bund.de



10

Sie kann auf Wunsch im TLBG auch im gewohnten Blattschnitt mit Kartenrand, Gitternetz, Legende und Übersichtskarte in analoger Form als Plot erworben werden.

Geodätische Grundlagen

UTM

Universale Transversale
Mercator-Projektion

ETRS89

Europäisches Terrestrisches
Referenzsystem 1989

WGS84

Weltweites Geodätisches
System 1984

NHN

Normalhöhennull,
Amsterdamer Pegel

NW

Nordwest

NO

Nordost

SW

Südwest

SO

Südost

Die topographischen Karten sind Gradabteilungskarten. Das bedeutet, dass sie am Ost- und Westrand von Meridianabschnitten und am Nord- und Südrand von Breitenkreisabschnitten begrenzt werden. Die Schnittpunkte der Meridian- und Breitenkreisabschnitte bilden die Blattecken.

Die Kartenausgaben enthalten das rechtwinklig-ebene **UTM**-Koordinatengitter. Die Netzlinien sind auf dem Kartenbild durchgehend abgebildet. Die UTM-Koordinaten beziehen sich auf **ETRS89** beziehungsweise auf **WGS84** als Referenzellipsoid im 6°-Meridianstreifen-system. Die Höhenangaben beziehen sich auf das System **NHN**.


Auf den Karten der Maßstäbe 1:10 000 und 1:25 000 ist das Gauß-Krüger-Koordinatengitter (Potsdam Datum) am Kartenrand dargestellt. Zusätzlich ist in der basemap, de TK10 das UTM-Referenzsystem (**UTMREF**) abgebildet. Es ist ein rechtwinkliges planquadrat-orientiertes geografisches Meldesystem, basierend auf dem UTM-Koordinatensystem. Angaben zu den Nordrichtungen (Abweichung von magnetisch-Nord zu geodätisch/geografisch-Nord) sind nur in den Karten der Maßstäbe 1:50 000 und 1:100 000 enthalten.

Kartenblattbezeichnung

Die Kartenblattbezeichnung enthält die Kartenblattnummer und den Kartenblattnamen. Die Kartenblattnummer leitet sich aus einem System vierstelliger Zahlen für den Maßstab 1:25 000 ab.

Im Maßstab 1:10 000 erhalten die vier Kartenblätter die Zusätze **NW**, **NO**, **SW** oder **SO**. Im Maßstab 1:50 000 wird der Kartenblattnummer ein »L« (römische 50) und im Maßstab 1:100 000 ein »C« (römische 100) vorangestellt. Der Kartenblattname ist der Name des größten im Kartenblatt dargestellten Ortes oder eines anderen bedeutenden topographischen Objektes, falls keine Ortslage abgebildet ist.

Jeder Maßstab besitzt zur optischen Erkennung eine Leitfarbe, die sich auf dem Titelblatt bzw. in der Legende widerspiegelt:



Ausgaben der topographischen Karten

Die topographischen Landeskartenwerke stehen sowohl in analoger Form als Mehrfarbdruck als auch in digitaler Form als Rasterdaten zur Verfügung.

Die Rasterdaten der DTK liegen in einer **Layerstruktur** (Ebenenstruktur) vor, die in den einzelnen Maßstäben unterschiedlich ist. Sie sind nach kartographischen Inhaltselementen

in bis zu 26 Ebenen gegliedert und können als einfarbige Einzelebenen oder als farbige Kombinationsausgabe abgegeben werden. (Das betrifft nicht die Produkte der basemap.de)



Schwarze Beschriftung & UTM-Koordinatengitter

Gebäude | **Gebäude mit besonderer Funktion**

Grundrisslinien und Symbole


(Straßenkonturen, Wege, Mauern, Hochspannungsleitungen), Höhenpunkte, Höhenpunktzahlen



Gewässer (Konturen, Schrift, Symbole)

Vegetation (Parks, Wald, Wiese)

Relief (Höhenlinien, Böschungen, Höhenlinienzahlen)



Siedlungen

Industrie- und Gewerbeflächen

Ackerflächen

Straßendecker Landstraße

▼ DTK10 | 5436-SW Saalburg

Datenabgabe

Geoportal
Thüringen



Thüringen
Viewer



Die Rasterdaten liegen bis zur Landesgrenze bzw. bis zur Kachel- oder Blattschnittgrenze vor und können vom Nutzer kostenfrei unter geoportal.thueringen.de heruntergeladen und genutzt werden.

Bei Veröffentlichungen ist der Copyrightvermerk **©GDI-Th** anzubringen. Des Weiteren werden die topographischen Karten als Webdienst im **Thüringen Viewer** bereitgestellt.

Geoinformationszentrum (GIZ)

Das **GIZ** ist die Auskunftsstelle bei Fragen zu Produkten und Leistungen des TLBG und zuständig für den Vertrieb.


Hohenwindenstraße 14 | 99086 Erfurt
Telefon: 0361 57 4176-755 oder -758
E-Mail: info@tlbg.thueringen.de

Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 8:00–12:00 Uhr
Mo – Do: 13:00–15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Die Daten liegen maßstabsweise in einer Datenbank und können blattschnittfrei und georeferenziert abgegeben werden. Die Standardauflösung beträgt 508 dpi.

Individuelle Kundenwünsche können bearbeitet werden, die Abrechnung erfolgt nach Zeit. Informationen zur Datenabgabe erhalten Sie im **Geoinformationszentrum (GIZ)**.



© GDI-Th | Saalburg-Ebersdorf – Bleiloch-Talsperre | DTK25 | Darstellung im Thüringen Viewer

Open Data, Online-Service und Vertrieb

Open Data

Seit dem 1. Januar 2017 können

- ▶ aktuelle und historische Luftbilder und Orthophotos,
- ▶ Daten des Liegenschaftskatasters (ohne Eigentümerangaben),
- ▶ amtliche Hauskoordinaten & Hausumringe,
- ▶ 3D-Gebäudemodelle,
- ▶ Digitale Gelände- und Oberflächenmodelle,
- ▶ Digitale Landschaftsmodelle,
- ▶ Digitale Topographische Karten
- ▶ Historische Karten sowie
- ▶ Bodenrichtwert-Informationen



kostenlos im Geoportal Thüringen unter geoportal.thueringen.de heruntergeladen werden.

Wenige Datenbestände, für die ein Download aus technischen oder Datenschutzgründen nicht online angeboten werden kann, können weiterhin direkt vom TLBG bezogen werden. Für jede Form der Offline-Bereitstellung fällt eine Gebühr nach Zeitaufwand an.

Die Nutzung unserer Web-Applikationen (Thüringen Viewer und BORIS-TH) und der Daten selbst ist kostenfrei möglich.

Thüringen Viewer

Eine Visualisierung von Geodaten kann über den Thüringen Viewer des Freistaats Thüringen erfolgen. Dieser ermöglicht einen schnellen und umfassenden Überblick über den Bestand der Geobasisdaten des TLBG sowie über weitere Geofachdaten der Umwelt-, Landwirtschafts- und Kommunalverwaltungen.



Sie erreichen den Thüringen Viewer unter thueringenvviewer.thueringen.de.

Onlineshop

Der Onlineshop ermöglicht Ihnen die Bestellung der analogen Produkte sowie die Zusammenstellung digitaler Produkte und Leistungen. Gebühren können anfallen.



tlbg-onlineshop.thueringen.de

Mengenrabatt

Das Landesamt gewährt Rabatt. Endverbraucher erhalten 20% Rabatt ab dem Kauf von 11 identischen topographischen Karten. Wiederverkäufer erhalten generell 40% Rabatt.

Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (AGNB)

Einzelheiten bezüglich der Abläufe im Vertrieb digitaler und analoger Geodaten sowie zu Lizenz- und Schutzrechten an Geodaten entnehmen Sie bitte den AGNB unter:



tlbg.thueringen.de


- ▶ **Onlineshop / Vertrieb**
- ▶ **Allgemeine Hinweise / AGNB**

(basemap.de P10 | TK10)

Das Layout beinhaltet Karteninhalt, Titelfärtchen, Blattübersicht, Verwaltungsgliederung, Angaben zu geodätischer Grundlage, Aktualität und eine Legende.



16



Topographische Karten 1:10 000

(DTK10 | TK10)

Die TK10 ist eine automatisiert hergestellte Karte mit manueller Nacharbeit. Die topographischen Gegebenheiten und deren Beschriftung werden mit hoher Genauigkeit und vollständig abgebildet.


Das Layout beinhaltet Karteninhalt, Angaben zur Geodätischen Grundlage, Aktualität und eine Legende.

Es wird eine Landschaftsfläche von ca. 32 km² abgebildet. Die Höhendarstellung des Geländes ist aus dem DGM abgeleitet und durch Höhenlinien mit einer Äquidistanz von 5 m präsentiert. Die Karten enthalten alle Straßennamen und die Gebäude in Einzelhausdarstellung.

Thüringen wird auf 590 Kartenblättern, in Randgebieten als Inselkarten abgebildet.

Hinweis: Die TK10 haben einen Stand von September 2024 und werden nicht mehr aktualisiert.

Eine Übersicht der lieferbaren TK10-Kartenblätter finden Sie auf Seite 22.



Topographische Karten 1:25 000

(DTK25 | TK25)

Der Maßstab 1:25 000 erlaubt eine fast vollständige Darstellung des Verkehrsnetzes und der Gewässer.

Die Karten entsprechen in ihrem Erscheinungsbild denen der im Maßstab 1: 10 000, sie enthalten jedoch keine Straßennamen. Einzel- und kleinflächige Objekte erfordern bereits eine Darstellung nach kartographischen Generalisierungsgrundsätzen. Die Lagegenauigkeit nimmt maßstabsbedingt ab.


0 250 500 750 1.000 m


Ein Zentimeter in der Karte entspricht 250 Metern in der Natur.

Es wird eine Landschaftsfläche von ca. 130 km² abgebildet. Die Höhendarstellung des Geländes wird durch Höhenlinien mit einer Äquidistanz von 5 m präsentiert.

Thüringen wird auf 168 Kartenblättern abgebildet.

Eine Übersicht der lieferbaren TK25-Kartenblätter finden Sie auf Seite 23.





Topographische Karten 1:50 000

(DTK50 | TK50)

Die Darstellung der topographischen Gegebenheiten im Maßstab 1:50 000 erfordert umfassende Generalisierungsschritte.

Viele Objekte können aufgrund ihrer geringen Ausdehnung nicht mehr mit ihrer geometrischen Form dargestellt werden. Sie entfallen bei der Darstellung oder werden mit Hilfe von Signaturen abgebildet.

0 500 1.000 1.500 2.000 m

**Ein Zentimeter in der Karte entspricht
500 Metern in der Natur.**

Es wird eine Landschaftsfläche von ca. 521 km² abgebildet. Die Höhendarstellung des Geländes wird durch Höhenlinien mit einer Äquidistanz von 10m präsentiert.

Thüringen wird auf 50 Kartenblättern abgebildet.

Eine Übersicht der lieferbaren TK50-Kartenblätter finden Sie auf Seite 24.

Topographische Karten 1:100 000

(DTK100 | TK100)

Die Inhalte der Karten im Maßstab 1:100 000 sind noch stärker generalisiert. Die Einzelhausdarstellung entfällt, sie wird durch farblich differenzierte Darstellung offener und geschlossener Bebauungsflächen ersetzt. Lediglich Hochhäuser und markante Gebäude werden durch eine Signatur präsentiert. Aufgrund der starken Generalisierung und der großen Landschaftsfläche trägt sie bereits den Charakter einer Übersichtskarte.


0 1 2 3 4 km

Ein Zentimeter in der Karte entspricht einem Kilometer in der Natur.

Es wird eine Landschaftsfläche von ca. 2.085 km² abgebildet. Die Höhendarstellung des Geländes wird mit einer Äquidistanz von 20 m präsentiert.

Thüringen wird auf 19 Kartenblättern abgebildet. Eine Übersicht der lieferbaren TK100-Kartenblätter finden Sie auf Seite 25.

In digitaler Form können die Karten kostenfrei im [Geoportal Thüringen](#) heruntergeladen werden.



10° 40'

11°

11° 20'

11° 40'

12°

Blattübersichten der Topographischen Karten


Aktuelle Kartenübersichten mit Eintragung des Bearbeitungsstandes erhalten Sie kostenfrei über das Geoinformationszentrum (GIZ) oder auf unserer Internetseite.

Alle Kartenblätter mit Anteilen anderer Bundesländer sind lieferbar. Die analogen, gedruckten Ausgaben sind ebenfalls über das GIZ erhältlich und beinhalten die Karteninhalte der angrenzenden Länder (mit Ausnahme des Maßstabs 1:10 000). Digital – als kostenlosen Download über das **Geoportal Thüringen** – erhalten Sie die Kartenblätter nur mit den Karteninhalten Thüringens.

tlbg.thueringen.de/online-shop-vertrieb/uebersichten



 Kartenblätter Thüringen




Topographische Karte

1:25 000

4929 Blattnummer Behringen Blattname


Kartenblätter Thüringen



Topographische Karte 1:50 000

L5330 Blattnummer **Suhl** Blattname


 Kartenblätter Thüringen



Topographische Karte 1:100 000

C5126 Blattnummer **Eisenach** Blattname

 Kartenblätter Thüringen



Historische Karten

Im TLBG liegen eine Vielzahl von Karten aus verschiedenen Epochen, mit verschiedenen Ausprägungen und Designs vor. Sie spiegeln Entwicklungen z. B. in Bebauung, Vegetation und Infrastruktur wider.

Aber auch Handwerkskunst und Liebe zum Detail sind deutlich zu erkennen. Sowohl manuell durch Zeichnen oder Gravieren aber auch digital erstellte Karten sind zahlreich vorhanden und für Interessierte einsehbar.

Um diesen wertvollen Bestand allen Nutzern auf einfache Weise jederzeit und kostenlos zur Verfügung stellen zu können, wird er schrittweise für den Onlinebereich aufbereitet.


Derzeit stehen bereits im **Geoportal Thüringen** die historischen Kartenwerke:

- ▶ Preußisches Urmeßtischblatt (1:25 000, 1852–1857) und
- ▶ Meßtischblatt, 1. Ausgabe (1:25 000, 1857–1880)


kostenfrei zum Download bereit.



**Zum Downloadbereich
der historischen Karten**



Kartenausschnitt Meßtischblatt, 1. Ausgabe von 1873 | Jena



Kartenausschnitt Preußisches Urmeßtischblatt von 1855 | Jena

Weiterhin können im **Onlineshop** analoge Ausgaben von

- ▶ historischen Karten im Standardblattschnitt und
- ▶ historischen Karten im Sonderblattschnitt kostenpflichtig bezogen werden.



Zur Übersicht der historischen Karten im Onlineshop des TLBG

Für umfangreiche Recherchen halten wir in unserem kartographischen Archiv Karten aus dem 19. Jahrhundert sowie Topographische Karten Ausgabe Staat (AS) und Ausgabe Volkswirtschaft (AV) aus DDR-Zeiten bis hin zu Karten jüngster Geschichte vor.

Sie können in digitaler Form oder als Plot erworben werden.

Übersichtskarten

1:250 000 und 1:600 000

Die Übersichtskarten im Maßstab 1:250 000 geben einen guten Überblick über die Topographie und die Verwaltungsstruktur in Thüringen. Sie werden in analoger Form als Mehrfarbdruck und in digitaler Form als Rasterdaten angeboten.

Normalausgabe



Die Karte beinhaltet die farbig dargestellte Topographie: Siedlungen, Verkehrsnetz mit den wichtigsten Verkehrswegen, Gewässernetz und Waldflächen. Der Reliefschnitt zur Darstellung der Höhenlinien beträgt 80m. Die Verwaltungsgrenzen sind mit einem violetten Farbband hervorgehoben.

Analoge Ausgabe: 6,00 €

Verwaltungsausgabe



Die Karte enthält alle Verwaltungsgrenzen in violett dargestellten Farbbändern, das Gewässernetz und die Beschriftungen der Autobahnabfahrten in Blau und die stark vereinfachte Topographie in hellem Grau als Hintergrund.

Sie bildet eine gute Grundlage für Planungen innerhalb der Verwaltungseinheiten des Freistaats.

Analoge Ausgabe: 4,50 €



In digitaler Form können die Karten kostenfrei im Downloadbereich des **Geoportals Thüringen** bezogen werden.

Gemeindegrenzenkarte



Die Karte gibt einen einfachen, aussagekräftigen Überblick über die kommunalen Strukturen und ist besonders für rein verwaltungstechnische Aufgaben geeignet.

Sie enthält keine Topographie.

Analoge Ausgabe: 3,00 €

Übersichtskarte 1:600 000 & Radwegekarte



Die Karte stellt Thüringen übersichtlich im DIN A3-ähnlichen Format dar. Auf der Rückseite finden Sie eine Übersichtskarte mit über 20 ausgewählten Radwegen. Die Karte ist im handlichen Postkartenformat gefaltet.

Analoge Ausgabe: kostenfrei



Thematische Übersichtskarten 1:250 000 und 1:125 000

In den thematischen Übersichtskarten werden besondere Themen in Thüringen dargestellt. Die Karten wurden in Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Institutionen erstellt, welche die themenbezogenen Informationen für die jeweilige Rückseite lieferten.

Grundlage der Übersichtskarten bildet der reduzierte topographische Inhalt der Übersichtskarte 1:250 000.



In digitaler Form können die Karten kostenfrei im Downloadbereich des **Geoportals Thüringen** bezogen werden.

Parks & Gärten in Thüringen



Die Karte weist fürstliche Anlagen und Schlossparks, kommunale Parkanlagen, Villengärten oder -parks, Friedhöfe und sonstige Park- und Gartenanlagen mit entsprechenden Symbolen aus.

Auf der Rückseite werden ca. 80 Parks und Gärten in Wort und Bild beschrieben.

Analoge Ausgabe: 6,42 €

Burgen & Schlösser in Thüringen




In der Karte zeigen ca. 240 Signaturen die Standorte von Burgen, Schlössern und Herrenhäusern. Die Vielzahl der Schlösser und Herrenhäuser ist ein Erbe der Kleinstaaterie des Thüringer Landes.

Auf der Rückseite werden ca. 50 Objekte in Wort und Bild charakterisiert.

Analoge Ausgabe: 6,42 €

Der Lutherweg in Thüringen



Der Lutherweg erstreckt sich in Thüringen über 1.000 Kilometer. Die Übersichtskarte orientiert sich an fünf Erlebnisräumen, welche Wirkungsstätten des Reformators in Thüringen bündeln.

Auf der Rückseite werden historisch bedeutende und sehenswerte Orte beschrieben, die dem Einstieg in das Thema »Reformation in Thüringen« dienen.

Analoge Ausgabe: kostenfrei

Radwege in Thüringen



In der Karte wird der Verlauf von 16 Radfernwegen und 50 regionalen Radwegen in Thüringen, aber auch über Thüringens Grenzen hinaus, dargestellt.

Auf der Rückseite werden detaillierte Informationen zu den 16 Radfernwegen abgebildet. Des Weiteren erhält man Informationen zum digitalen Radroutenplaner von Thüringen.

Analoge Ausgabe: kostenfrei

Naturpark Thüringer Wald



Der Naturpark Thüringer Wald ist mit einer Größe von über 2.239 km² die räumlich größte Nationale Naturlandschaft in Thüringen. Auf der Übersichtskarte sind der Thüringer Wald und Teile des Thüringer Schiefergebirges sowie der Rennsteig und die Naturparkroute dargestellt. Ergänzt werden diese durch Signaturen von verschiedenen Ausflugszielen.

Auf der Rückseite findet man viele zusätzliche Informationen zum Naturpark und zur Naturparkroute.

Analoge Ausgabe: kostenfrei

Wanderkarten

1:50 000

Wanderkarten im Maßstab 1:50 000 liegen flächendeckend für Thüringen vor. Sie werden von der DTK50 abgeleitet, enthalten Rad- und Wanderwege sowie touristische Informationen. Die Wanderkarten haben einen anderen Blattschnitt als das Landeskartenwerk. Kleine Überlappungsbereiche erleichtern den Übergang zum jeweiligen Nachbarblatt.

Zur Betonung der Höhenunterschiede enthalten die Wanderkarten zusätzlich zu den Höhenlinien eine Schummerung.

Die Rückseiten der Karten sind mit vielen nützlichen Informationen versehen, z. B. mit Beschreibungen von Wanderwegen, mit Hinweisen auf Sehenswürdigkeiten oder interessante Objekte in der Landschaft. Das Koordinatenreferenzsystem ETRS89/UTM32 bietet dem Nutzer mobiler GPS-Geräte eine wertvolle Hilfe in der Anwendung.


Preis: 6,42 €



**Wanderkarten im
Onlineshop des TLBG:**

Hier finden Sie alle Wanderkarten zum Kauf.





Rennsteig

Wanderkarte 1:50 000

Der Rennsteig ist der älteste und bekannteste Höhenwanderweg Thüringens. Seine Gesamtlänge von 169,3 km zwischen Hirschfeld/Werra und Blankenstein (Saale-Orla-Kreis) wird auf fünf Kartenblättern abgebildet.

Die fünf Einzelkarten stellen den Verlauf des Rennsteigs mit einem ca. fünf km breiten Geländestreifen rechts und links des Weges dar.

Die Rückseiten der Karten enthalten eine ausführliche Wegbeschreibung, detaillierte Erläuterungen zu besonderen Objekten und ein Höhenprofil des Rennsteiges.

Die Einzelkarten der Rennsteig-Wanderkarte sind nur als Set erhältlich. Sie erhalten die Karte in einer Plastikhülle mit aufgedrucktem GPS-Kartometer zum Abgreifen von UTM-Koordinaten.

Preis: 6,42 €



Eine Auswahl an kostenlosen digitalen Wanderkarten finden Sie im [Geoportal Thüringen](https://www.geoportal-thueringen.de) zum Download.

The image shows the exterior of a building with a blue sign that reads "Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation". The building has a light-colored facade and a brown corrugated metal roof. There are several windows, some with shutters and some with blinds. A small logo is visible on the right side of the sign. The building is surrounded by greenery, including trees and bushes. The sky is blue and clear.

Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation



Ihr Kontakt zum Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation:

Hauptsitz

Adresse:

Hohenwindenstraße 13a | 99086 Erfurt

Telefon: 0361 57 4176-777

Telefax: 0361 57 4176-799

E-Mail: poststelle@tlbg.thueringen.de

tlbg.thueringen.de



Geoinformationszentrum (GIZ)

Das GIZ ist die Auskunftsstelle bei Fragen zu Produkten und Leistungen des TLBG und zuständig für den Vertrieb.

Adresse:

Hohenwindenstraße 14 | 99086 Erfurt

Öffnungszeiten:

Mo – Fr: 8:00–12:00 Uhr

Mo – Do: 13:00–15:30 Uhr

und nach Vereinbarung

Telefon: 0361 57 4176-755 oder -758

E-Mail: info@tlbg.thueringen.de

Herausgeber:

Thüringer Landesamt für Bodenmanagement
und Geoinformation (TLBG)
Hohenwindenstraße 13a | 99086 Erfurt
Tel.: 0361 57 4176-777
Fax: 0361 57 4176-799

poststelle@tlbg.thueringen.de
tlbg.thueringen.de

Gestaltung und Druck: TLBG

Stand: Dezember 2025

